Proposta para construção do Parque Radical







ACADEMIA DOS PATINS
Eventos e Parques Radicais

MADE IN PORTUGAL


A Academia dos Patins

É uma entidade com larga experiência na organização de eventos e projectos na área dos Desportos Radicais urbanos, bem como no desenvolvimento e concepção de soluções e estruturas para a prática destas modalidades.

Em 2001, celebrámos um protocolo com o Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT), de forma a realizar acções de prevenção do consumo de drogas e estupefacientes, utilizando como instrumento preventivo, os desportos radicais.

Desde 2006, somos uma das entidades parceiras da produtora NBP, pela colaboração na série "Morangos com Açucar IV", cedendo atletas para duplos, construindo rampas, formando actores no quadro dos desportos radicais e fornecendo consultoria especializada nesta área.

O nosso know-how e experiência



O nosso know-how nesta área é muito grande, uma vez que desde a nossa existência temos vindo a trabalhar em exclusivo na organização de eventos e na construção de parques radicais para estas modalidades.


Na nossa equipa de gestão apresentamos um grupo de atletas e pessoas fortemente ligadas a estas modalidades, juntamente com profissionais das áreas de Gestão e de Marketing.

Actualmente trabalhamos em estreita colaboração com os campeões nacionais de skate, patins em linha e de Bmx.

Possuímos uma excelente base de dados de praticantes em geral e mantemos uma relação previligiada com um grande número dos mais influentes atletas nacionais.

A Academia dos Patins possui todos os recursos técnicos e materiais para assumir a construção e dinamização do parque radical.

As nossas estruturas são utilizadas nos diversos circuitos nacionais (de patins em linha e bmx) desde 2002.



Estudo prévio do skateparque

Após uma observação cuidada da dinâmica e funcionamento actual do espaço escolhido para a implementação deste parque, retirámos as seguintes conclusões :

Localização : O Skatepark localiza-se num espaço amplo e com boas acessibilidades para os praticantes de todo o distrito de, o que constitui um elemento facilitador da sua utilização e dinamização desportiva.




Espaço : Este parque apresenta boas condições de espaço, estando preparado para a implementação de estruturas de qualidade, estudadas de acordo com as necessidades destes desportos e da população envolvente.



Modalidades praticadas : Após pesquisa e diálogo com os praticantes locais, concluímos que existem no concelho sobretudo praticantes de skate, com um nível médio.

Especificações gerais

Tipo de estruturas : O projecto que apresentamos contempla estruturas preparadas para uma prática de nível médio, nas modalidades de Patins, Skate e Bmx, não abdicando de zonas de nível intermédio e de iniciação, de forma a contemplar progressões pedagógicas entre os obstáculos existentes.
Procurámos assim conceber um espaço que permita uma evolução consistente e mais segura dos praticantes das diversas modalidades.




Filosofia : Este espaço foi projectado na perspectiva de ser dinamizado com Campeonatos, demonstrações e acções de iniciação e de formação, para a população em geral e especificamente, para os atletas locais.
O espaço foi idealizado de forma a abranger toda a população.



Segurança : Desde a concepção do projecto aos pormenores técnicos de construção, todos os elementos de segurança foram estudados ao pormenor, a fim de evitar muitos dos acidentes que habitualmente decorrem da utilização de alguns destes espaços. A título de exemplo, podemos referir as zonas de fuga entre as diversas rampas, a protecção do topo superior das estruturas e o desbaste de arestas nas rampas.



Construção das Rampas



Tábuas de madeira de 25mm de espessura com tratamento a autoclave.

Tubos de ferro galvanizados.

Placas de Skatelite PRO.

Tábuas de madeira de 25mm de espessura com tratamento a autoclave.

Sarrafos de madeira de **7**cm x **7**cm, com tratamento a autoclave.

Construção das Rampas



Encerramento da lateral e da rectaguarda das rampas, de forma a evitar problemas de acústica e acumulação de resíduos.

A estrutura de madeira contribui para a absorção da acústica causada pelo impacto dos praticantes.

Construção das Rampas



Construção das Rampas



Orçamento

A) Materiais

Este orçamento inclui a construção de rampas com estrutura em madeiras tratadas e superfície com Skatelite PRO. Todos os elementos metálicos utilizados no fabrico, são galvanizados a fim de evitar a sua corrosão.

Como matérias primas, utilizamos os seguintes materiais :

Tábuas de madeira– Com 25mm de espessura
Placas de Skatelite PRO – cobertura das superfícies de contacto
Chapas e Tubos metálicos de 3mm de espessura
Barrotes para estrutura – Utilizamos barrotes de 7*7 cm tratados a autoclave
Tintas de protecção – Utilizamos impermeabilizantes
Parafusos, pregos e eléctrodos

B) Construção de Rampas

- Deslocações da equipa de trabalho
- Alimentação da equipa
- Fabrico e montagem das rampas no local
- Coordenação do processo de fabrico
- Concepção do projecto final do Parque Radical

C) Manutenção e garantia das estruturas

- A nossa proposta contempla a manutenção gratuita das estruturas durante os primeiros 12 meses de utilização.

- Garantia da estrutura de base – 2 anos
- Garantia das madeiras de superfície – 2 anos

Orçamento

Prazo de Entrega : Como prazo de entrega dos equipamentos, definimos um período máximo de 90 dias.

Valor total da proposta :

- *€ 25.980,00* ***(Vinte e cinco mil novecentos e oitenta euros)***

Acresce IVA à taxa legal em vigor.

- ***É da responsabilidade da autarquia :***

-Disponibilizar um ponto de luz no local de montagem dos equipamentos
-Garantir a limpeza do espaço após a instalação dos equipamentos

Validade da proposta :
Esta proposta é válida durante 6 meses.

Condições de Pagamento :

- 50% Na conclusão da obra
- 50% Após 60 dias da conclusão da obra

ACADEMIA DOS PATINS
Eventos e Parques Radicais

Actividades possíveis

- Competições Nacionais de Skate, Patins e Bmx.
- Demonstrações de atletas profissionais
- Escolas de desportos radicais
- Actividades desportivas com jovens carenciados
- Encontros nacionais das modalidades
- Actividades de tempos livres



Sugestões de optimização do espaço :

- Autarquia deverá colocar caixotes do lixo, espalhados por todo o recinto.
- Deve ser afixado um guia com as regras de utilização do espaço.
- Deve ser contemplado o acesso a veículos de emergência.
- O espaço deverá ter iluminação nocturna.
- Devem ser colocados bebedouros no recinto.
- O espaço deve ter uma dinamização / animação frequente.

Como vai ser o Parque Radical



